

Cauruļvadu ierīkošana u.c. darbi.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums	<i>Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkta būvniecība Maltas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā Franča Trasuna ielā 45, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā</i>
Būves nosaukums	<i>Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkta būvniecība Maltas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā Franča Trasuna ielā 45, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā</i>
Objekta adrese	<i>Franča Trasuna iela 45, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā</i>
Pasūtījuma numurs	18/20

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem.

Nr.p.k	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
	<u>Ārējo kanalizācijas tīklu ierīkošana</u>		
1	Tehnoloģiskā spiedvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN 10 caurulēm ārējais diametrs: 50mm , būvgrāvī, dziļums: 1.0 līdz 1.5 m virs gruntsūdens līmeņa būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu (smilts), apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu un pārbaudi zem spiediena	m	11
2	Kanalizācijas spiedvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN 10 caurulēm ārējais diametrs: 63mm , būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 1.0 līdz 1.5 m virs gruntsūdens līmeņa būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu (smilts), apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu un pārbaudi zem spiediena	m	6,0
	<u>Iekšējo kanalizācijas tīklu ierīkošana</u>		
3	Tehnoloģiskā spiedvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN 10 caurulēm ārējais diametrs: 50mm montāža ar stiprinājumiem	m	7
4	Spiedvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN 10 caurulēm ārējais diametrs: 63mm montāža ar stiprinājumiem	m	11
5	EM PE līkums OD50mm, 90°	gb.	3
6	EM PE līkums OD63mm, 90°	gb.	3
7	EM dubultuzmava OD50 mm	gb.	2
8	EM dubultuzmava OD63 mm	gb.	6
9	Pretvārsts DN40 ar savienotājuzmavām	gb.	1
	<u>Dažādi</u>		
10	Būvbedres rakšana ar sienu malu nostiprināšanu, lieko grunti pārvietojot uzbērumā un izvedot	m3	75,0
11	Nestabīlas grunts nomaiņa	m3	18,0
12	Cauruma urbšana pamatos ar hermetizāciju	gb.	3
13	Otrreizējā nostādinātāja atsūkņēšana	m3	38
14	Tērauda barjera DN100 mm, ar stiprinājumiem gruntī	m	6
15	Gruntsūdens atsūkņēšana vai novadīšana	kpl.	1
16	Augsnes seguma noņemšana un virskārtas atjaunošana ar zāliena sēšanu	m ²	124
17	Atkritumu konteineru 140 l uzstādīšana	gb.	1

PIEZĪMES:

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
- Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
- Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)

Sastādīja: _____ J.Macijevskis, 05.2020.g.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja _____ T.Loginova, 05.2020.g.

Sertifikāta Nr. 3-00548