

PIEZĪMES:

- Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu.
- Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētās smiltis.
- Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšējā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā.
- Gruntsūdens atšķīnēšanai no tranšejas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu vai atsūkņēšanu, saskaņā ar grunts apstākļiem.
- * Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
- Visu esošo ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu materiālus un diametrus precizēt, atņemt tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.
- Projektētās kanalizācijas šķērsojuma vietās elektrokabeļu līnijas aizsargāt ar apvalkcaurulēm.
- Vietās, kur atklājas nelabvēlīgais grunts (māls, dolomīts, kūdra u.c.), paredzēta grunts nomaīņa uz rupju smilti.
- Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
- Dalījuma, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
- Dalījuma pievadu izvietojums ir saskaņots ar zemes īpašniekiem. Tas var tikt mainīts būvdarbu laikā saskaņojot ar zemes īpašnieku, Pasūtītāju un autorizraugu.



Ekolat sia
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
Daugavpils, LV-5401
L.Preču 30a tālr.654-24646


PASŪTĪTĀJS:
Pašvaldības SIA "Malta dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums"
Reģ. Nr. 42403000932, Parka iela 10, Malta, Maltes pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630.

Līdzfinansētājs:



AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
BŪVPĒL.D.VAD.	A.AFANASJEVA		02.2018.
IZSTRĀDĀJA	N.ZIĻE		02.2018.
PĀRBAUDĪJA	T.LOGINOVA		02.2018.
FAILS:			

PROJEKTS:	PASŪTĪTUMA NUMURS:	2017/1
Ūdenssaimniecības attīstība Malā III kārtā	STADIJA:	BP
	MARKA:	ŪKT
	LAPAS NR.:	19
	KOPEĻO LAPU SKAITS:	53
	MĒROGS:	Mh 1:500; Mv 1:100
	ARHĪVA REĢ. NUMURS:



PIEZĪMES:

- Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu.
- Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētās smiltis.
- Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšējā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā.
- Gruntsūdens atšķīnēšanai no tranšejas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu vai atsūkņēšanu, saskaņā ar grunts apstākļiem.
- * Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
- Visu esošo ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu materiālus un diametrus precizēt, atņemt tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.
- Projektētās kanalizācijas šķērsojuma vietās elektrokabeļu līnijas aizsargāt ar apvalkcaurulēm.
- Vietās, kur atklājas nelabvēlīgais grunts (māls, dolomīts, kūdra u.c.), paredzēta grunts nomaīņa uz rupju smilti.
- Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
- Dalījuma, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
- Dalījuma pievadus izvietojums ir saskaņots ar zemes īpašniekiem. Tas var tikt mainīts būvdarbu laikā saskaņojot ar zemes īpašnieku, Pasūtītāju un autorizraugu.



Ekolat sia
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
Daugavpils, LV-5401
L.Preču 30a tālr.654-24646

PASŪTĪTĀJS:
Pašvaldības SIA "Malta dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums"
Reģ. Nr. 42403000932, Parka iela 10, Malta, Maltes pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630.

Līdzfinansētājs:



AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
BŪVPĒL.D.VAD.	A.AFANASJEVA		02.2018.
IZSTRĀDĀJA	N.ZIĻE		02.2018.
PĀRBAUDĪJA	T.LOGINOVA		02.2018.
FAILS:			

PROJEKTS:	PASŪTĪTUMA NUMURS:	2017/1
Ūdenssaimniecības attīstība Malā III kārtā	STADIJA:	BP
	MARKA:	ŪKT
	LAPAS NR.:	20
	KOPEĻO LAPU SKAITS:	53
	MĒROGS:	Mh 1:500; Mv 1:100
	ARHĪVA REĢ. NUMURS: